APENSOL
ENGINEERING
ADVANCED PROJECT ENGINEERING SOLUTIONS

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

для производства строительно-монтажных работ
согласно СП РК 3.06-101-2012
«Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»

объекта: Детский сад «Аяжан»
по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, промышленная зона 3, здание 53.
Объект: №39 от 18/08/2026-18-АС

Заказчик: Детский сад «Аяжан»..... _____ директор Ирзабекова Д.О.
подпись и печать

Исполнитель: ТОО «APENSOL Engineering»..... директор Қыдырбай Н.Қ.
подпись и печать

ТОО «APENSOL Engineering» Государственная лицензия 12-ГСЛ №0003849 от 08.05.2026 года
Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 17, дом №20, офис 16, БИН: 960740001686

Scanned with CamScanner

Ведомость рабочих чертежей

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема территории объекта М1:200	
3	Демонтаж крыльца М1:25	
4	Монтаж крыльца М1:50	
5	План армирования М1:50	
6	Разрез 1-1 М1:50, Разрез 2-2 М1:50	
7	Спецификация элементов крыльца	
8	Демонтаж санитарного узла М1:25	
9	Планировочное решение санитарного узла М1:50	
10	Спецификация оборудования санитарного узла	
11	Схема расположения тактильных элементов здания М1:100	
12	Схема расположения тактильных элементов крыльца М1:50	
13	Ведомость монтажных работ тактильных элементов	
14	План стоянки автомобилей, управляемых инвалидами М1:50	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документ	
ГОСТ 34028-2016	Прокат арматурный для	
	железобетонных конструкций	
ГОСТ 23279-2012	Сетки арматурные сварные для	
	железобетонных конструкций и изделий	
ГОСТ 9941-2022	Трубы бесшовные холоднодеформированные	
	из коррозионно-стойких высоколегированных	
	сталей. Технические условия	
СП РК 3.06-101-2012*	Проектирование зданий и сооружений с	
	учетом доступности для маломобильных	
	групп населения. общие положения	

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта: _____ Хамитова И.

Общие данные

Данный рабочий проект разработан для объекта:
Детский сад «Аяжан», расположенного по адресу:
Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, промышленная зона 3, здание 53
Проект разработан на устройство входной группы с обеспечением условий доступности для маломобильных групп населения (МГН) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан.

Проектом предусмотрены следующие решения:

- Демонтаж существующей железобетонной лестницы, площадку и пандуса;
- Установка лестницы в соответствии с требованиями СП РК 3.06-101-2012, п.4.3.2.28; (ширина проступи х высота подступенка 400×120мм);
- Выполнить монтаж пандуса с обеспечением продольного уклона 8%;
- Установка поручней с двух сторон пандуса на высоте 700 мм и 900 мм согласно требованиям СП РК 3.06-101-2012;
- Установка поручней с двух сторон лестницы на высоте 900 мм согласно требованиям СП РК 3.06-101-2012;
- Устройство бортовых ограждений (бортиков) высотой 50 мм на участках лестниц и пандуса для предотвращения съезда костылей или трости;
- Окончания поручней выполнить с загибом и удлинением на 300 мм;
- Устройство противоскользящего покрытия на поверхности лестниц и площадок;
- Установка беспроводной кнопки вызова экстренной помощи для инвалидов.


В составе рабочего проекта разработана схема размещения тактильных и информационных элементов, обеспечивающих ориентирование маломобильных групп населения. Тактильные и информационные элементы предусмотрены в соответствии с требованиями СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения» и действующими нормативными документами Республики Казахстан.

При необходимости обеспечить проведение экспертизы разработанной проектно-сметной документации (ПСД) и/или проектных расчетов в соответствии со ст. 64-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Объект: №39 от 18/06/2026-18-АС			
						Детский сад «Аяжан» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, промышленная зона 3, здание 53			
Разработал		Жақсылық М.				Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Хамитова И.					РП	1	14
						Общие данные	ТОО «APENSOL Engineering»		

Scanned with CamScanner

Схема территории обьекта
M1:200



Условные обозначения

01 Ясли-сад

02 Игровая площадка


Маршруты движения МГН

Маршруты движения автомобильного транспорта

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Объект: №39 от 18/06/2026-18-АС			
						Детский сад «Аяжан» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, промышленная зона 3, здание 53			
Разработал		Жақсылық М.				Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Ханитова И.					РП	2	14
						Схема территории объекта M1:200	ТОО «APENSOL Engineering»		

Scanned with CamScanner

Демонтаж крыльца
M1:50



Демонтажные работы

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
1	Демонтаж ограждение	м	4,40	
2	Демонтаж бетонного лестницы	$м^3$	0,27	
3	Демонтаж бетонного пандуса	$м^3$	0,24	
4	Демонтаж бетонного площадку	$м^3$	0,73	

Примечания:
1. Выполнить демонтаж существующего ограждение.
2. Выполнить демонтаж железобетонной лестницы
3. Выполнить демонтаж пандуса
4. Выполнить демонтаж площадки

Условные обозначения

- Существующие сохраняемые конструкции (стены)
- Демонтируемые конструкции (пандус, площадка, лестница)
- Демонтируемые конструкции (ограждение)


Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Объект: №39 от 18/06/2026-18-АС			
						Детский сад «Аяжан» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, промышленная зона 3, здание 53			
Разработал		Жақсылық М.				Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Хамитова И.					РП	3	14
						Демонтаж крыльца M1:25	ТОО «APENSOL Engineering»		

Scanned with CamScanner

Монтаж крыльца
М1:50

Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.22
Ширина пандусов должна быть не менее 1,2 м.
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.30
Продольный уклон пандуса не должен превышать 5%, (1:20). В исключительных случаях в затесненных местах максимальная высота подъема (марша) не должна превышать 0,8м при уклоне не более 8% (1:12)
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.24
бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.43
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90 – 180° инвалида на кресло-коляске следует принимать не менее 1,5–1,7м
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.13
Глубина пространства для маневрирования кресло-коляски перед дверью при открывании "от себя" должна быть не менее 1,2м, а при открывании "к себе" – не менее 1,5м при ширине не менее 1,5м
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.2
Размеры входной площадки с пандусом должны быть не менее 2,2 м × 2,2 м.



Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.37
Поручни и перила должны выдерживать горизонтальную и вертикальную силу не менее 1,3 кН.
Согласно СП РК 3.06-101-2012* 4.3.2.35
Поручни опорных устройств рекомендуется делать, как правило, округлого сечения диаметром от 0,035м до 0,045м.
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.25
Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями.

Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.28
Высота подъемов ступеней (подступенек) наружных лестниц – должна быть не более 0,12 м
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.29
Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м.
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.31
Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами.
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.28
Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Ширина проступей должна быть для наружных лестниц не менее 0,4 м

Условные обозначения

Существующие сохраняемые конструкции (стены)


Монтируемые ограждение

Примечание:
1) Выполнить монтаж лестницы (см. лист АС-6)
2) Выполнить монтаж пандуса (см. лист АС-6)
3) Выполнить монтаж ограждение (см. лист АС-6)

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Объект: №39 от 18/06/2026-18-АС			
						Детский сад «Аяжан» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, промышленная зона 3, здание 53			
Разработал		Жақсылық М.				Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Ханитова И.					РП	4	14
						Монтаж крыльца М1:50	ТОО «APENSOL Engineering»		

Scanned with CamScanner

План армирования
М1:50




Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	Объект: №39 от 18/06/2026-18-АС			
						Детский сад «Аяжан» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, промышленная зона 3, здание 53			
Разработал		Жақсылық М.				Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
							РП	5	14
ГИП		Хамитова И.				План армирования М1:50	ТОО «APENSOL Engineering»		

Scanned with CamScanner

Разрез 1-1
M1:50


Согласно СП РК 3.06-101-2012*
пункту 4.3.2.36
Поручни должны иметь, на верхнем и нижнем уровне пандуса, с обеих сторон горизонтальный закругленный вылет на 0,3м длиннее.

Бортики 50мм
Нескользящая керамогранитная плитка 10мм
Кафельный клей 10мм
Монолитный бетон кл.B15(W4, F150) 100мм
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой
Бетонная подготовка кл.B7,5(W2, F100) 100мм
Щебень пропитанный битумом 100мм
Утрамбованный грунт



Разрез 2-2
M1:50

Нескользящая керамогранитная плитка 10мм
Кафельный клей 10мм
Монолитный бетон кл.B15(W4, F150) 100мм
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой
Бетонная подготовка кл.B7,5(W2, F100) 100мм
Щебень пропитанный битумом 100мм
Утрамбованный грунт



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Жақсылық М.			
ГИП		Хамитова И.			

Объект: №39 от 18/06/2026-18-АС

Детский сад «Аяжан»
по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, промышленная зона 3, здание 53

Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
	РП	6	14
Разрез 1-1 М1:250, Разрез 2-2 М1:50	ТОО «APENSOL Engineering»		

Scanned with CamScanner

Спецификация элементов крыльца


Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-тво	Масса, ед.кг	Всего	Примечание
		Крыльцо				
С-1	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 580*115 $\frac{25}{25}$	1	42,73	42,73	
С-2	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 215*215 $\frac{25}{25}$	1	29,16	29,16	
С-3	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 215*120 $\frac{25}{25}$	1	17,42	17,42	
С-4	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 115*35 $\frac{25}{25}$	2	2,71	5,42	
С-5	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 575*81 $\frac{25}{25}$	4	32,21	128,84	
С-6	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 215*81 $\frac{25}{25}$	4	12,12	48,48	
С-7	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 215*81 $\frac{25}{25}$	4	12,12	48,48	
С-8	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 115*81 $\frac{25}{25}$	4	6,54	26,16	
С-9	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 215*45 $\frac{25}{25}$	2	7,03	14,06	
1	ГОСТ 34028-2016	Арматура Ф6 А240 L=300мм	240	0,066	15,84	шаг 300мм
		Бетон В15			3,70	$м^3$
		Бетонная подготовка В7,5 t=100мм			1,92	$м^3$
		Щебень проп. битумом t=100мм			2,38	$м^3$
		Керамогранитная плитка, шерохов. t=10мм			18,00	$м^2$
		Ограждение (нерж. сталь уличная)				
1	ГОСТ 9941-81	Поручень труба Ф45х6мм Lобщ=34,7п.м.	1	5,84	202,65	п.м./кг
2	ГОСТ 9941-81	Стойка труба Ф45х6мм L=900мм	21	5,256	110,38	п.м./кг
3	ГОСТ 9941-81	Ригель труба Ф16х5мм Lобщ=22,60п.м.	1	0,80	18,00	п.м./кг

Примечание:
Гидроизоляция: обмазочно-битумная вертикальная 10,00$м^2$.
Боковые поверхности бетона, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом БН-70/30 за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Объект: №39 от 18/06/2026-18-АС			
						Детский сад «Аяжан» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, промышленная зона 3, здание 53			
Разработал		Жақсылық М.				Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Хамитова И.					РП	7	14
						Спецификация элементов крыльца	ТОО.«APENSOL Engineering»		

Scanned with CamScanner

Демонтаж санитарного узла
М1:25



Примечания:

1. Выполнить частичный демонтаж существующих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ).
2. Выполнить перенос существующих сантехнических приборов – унитаза и раковины
3. Выполнить демонтаж дверного блока (700x2100h)

Условные обозначения

- Существующие сохраняемые конструкции (стены из камня-ракушечника)
- Существующие сохраняемые конструкции (стены из влагостойких листов ГКЛ)
- Демонтируемые конструкции (стены из влагостойких листов ГКЛ)

Демонтажные работы

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
1	Демонтаж перегородок из ГКЛ	$м^3$	0,105	
2	Демонтаж дверного блока (700x2100h)	шт.	1	


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Объект: №39 от 18/06/2026-18-АС		
						Детский сад «Аяжан» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, промышленная зона 3, здание 53		
Разработал		Жақсылық М.				Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Хамитова И.					РП	8	14
						Демонтаж санитарного узла М1:25	ТОО «APENSOL Engineering»		

Scanned with CamScanner

Планировочное решение санитарного узла
М1:50

Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.3.16
Двери отдельных уборных и душевых кабин должны быть:
- шириной в свету не менее 1,2 м;
- открываемые наружу либо должны использоваться раздвижные двери;
- иметь горизонтальные, вертикальные поручни

Умывальник должен быть:
-стандартного размера примерно 0,5м×0,4м;
-установлен так, чтобы расстояние между центральной осью умывальника и ближайшей стеной было не менее 0,5 м;
-установлен так, чтобы верхний край был на уровне от 0,8 м до 0,85 м от уровня пола;
-коленное пространство под умывальником было шириной не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,68 м. С дополнительным пространством для пальцев ног не менее 0,75 м шириной, глубиной не менее 0,23 м и высотой не менее 0,23 м.
Перед умывальником должно быть минимальное свободное пространство 0,75 м × 1,2 м, из которых 0,48 м может быть под умывальником.
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.3.20




Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.3.19
Санитарные приборы в уборных:
-зеркало располагается на высоте не ниже 1м;
-полотенцедержатель, мыльница, сушитель для рук, урны для мусора и санитарных приборов, должны быть контрастными по цвету и тону и располагаться так, чтобы открывающиеся части были на высоте от 1м до 1,2м от уровня пола.


Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.3.23
Кнопки экстренной помощи должны быть:
-расположены на высоте от 0,4м до 0,6м над уровнем пола и от края унитаза на расстоянии от 0,15м до 0,3м;
-контрастного цвета со стеной.

Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.3.12
Универсальная кабина санитарных узлов общего пользования должна иметь размеры в плане: ширина – не менее 1,65 м, глубина – не менее 2 м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство для размещения кресло-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей

Развертки стен



Развертки стен



						Объект: №39 от 18/06/2026-18-АС	
						Детский сад «Аяжан» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, промышленная зона 3, здание 53	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия: РП; Лист: 9; Листов: 14
Разработал		Жақсылық М.					
ГИП		Хамитова И.				Планировочное решение санитарного узла М1:50	ТОО «APENSOL Engineering»

Scanned with CamScanner


Спецификация оборудования санитарного узла

№	Наименование	Размер	Примечание
1	Поручень напольный	L=160см. Ø35мм	Длина поручня на 15см длиннее от края унитаза Верхняя горизонтальная часть на высоте 0,75м от пола
2	Поручень откидной	L=190см. Ø35мм	Длина откидного поручня на 15см длиннее от края унитаза Верхняя горизонтальная часть на высоте 0,75м от пола, нижняя горизонтальная часть на высоте 0,60м от пола
3	Поручни для умывальника	L=330см. Ø35мм 1шт	Верхний край поручня должен быть выше раковины на 1-5см, чтобы предотвратить опирание на раковину Расстояние между поручнем и раковиной должно составлять от 4,5 до 5см
4	Зеркало с поворотным механизмом или угол наклона вниз 10°	60x40см	На высоте не ниже 1м.
5	Сенсорный дозатор жидкого мыла		На высоте 1-1,2м.
6	Система вызова помощи для людей с ограниченными возможностями, Радиус действия 100м		На высоте от 0,4м до 0,6м над уровнем пола и от края унитаза на расстоянии от 0,15м до 0,3м.
7	Крючок для трости и костылей	Крючок: не менее ВхШхГ - 78x100x54мм; Тактильная табличка: не менее ВхШхГ - 105x180x3мм	На высоте 1,2м.
8	Крючок для одежды и сумки	Крючок: ВхШхГ - 78x35x54мм; Тактильная табличка: ВхШхГ - 105x160x3мм	На высоте 1,2м.
9	Пиктограмма символа доступности «Туалет»	15x15см	Около входа в помещение - на стене со стороны ручки, от уровня пола и до середины пиктограммы 1.5м, на расстоянии 0,1 - 0,5м от края двери.
10	Эргономичная ручка в виде вертикальной штанги, с- или п-образной формы	(в комплекте 2шт)	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	Объект: №39 от 18/06/2026-18-АС		
						Детский сад «Аяжан» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, промышленная зона 3, здание 53		
						Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Жақсылық М.					РП	10	14
ГИП		Хамитова И.							
						Спецификация оборудования санитарного узла	ТОО «APENSOL Engineering»		

Scanned with CamScanner

Схема расположения тактильных элементов здания
M1:100




Условные обозначения

- Тактильная плитка бетонная (риф. конусообразный)
- Тактильная плитка полиуретан (риф. продольный)
- Тактильная плитка полиуретан (риф. диагональный)
- М — Тактильная табличка «мнемосхема»

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Объект: №39 от 18/06/2026-18-АС			
						Детский сад «Аяжан» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, промышленная зона 3, здание 53			
Разработал		Жақсылық М.				Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
							РП	11	14
ГИП		Хамитова И.							
						Схема расположения тактильных элементов здания M1:100	ТОО «APENSOL Engineering»		

Scanned with CamScanner

Схема расположения тактильных элементов крыльца
M1:50



Условные обозначения

- Тактильная плитка бетонная (риф. конусообразный)
- Алюминиевый профиль с резиновой вставкой
- Тактильная табличка «Выход из помещения»
- Тактильная табличка «Вход в помещение»
- Тактильная табличка «Доступность для инвалидов всех категорий»
- Кнопка вызова помощи

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Объект: №39 от 18/06/2026-18-АС			
						Детский сад «Аяжан» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, промышленная зона 3, здание 53			
						Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Жақсылық М.					РП	12	14
ГИП		Хамитова И.							
						Схема расположения тактильных элементов крыльца M1:50	ТОО «APENSOL Engineering»		

Scanned with CamScanner

Ведомость монтажных работ тактильных элементов

№	Наименование	Ед. измерения	Количество	Примечание
	Крыльцо			
1	Алюминиевая накладка на проступь (желтый цвет) L=2200мм	шт.	4	
2	Контрастная лента на подступенок (желтый цвет) L=2200мм	шт.	2	
3	Беспроводная кнопка вызова экстренной помощи для инвалидов	комплект.	1	
4	Тактильная плитка бетонная (риф. конусообразный) 300*300мм	шт.	7	
5	Тактильные пиктограмма с текстом Брайля ВХОД: акрил 200х200мм	шт.	1	
6	Тактильные пиктограмма с текстом Брайля ВЫХОД: акрил 200х200мм	шт.	1	
7	Тактильные табличка с текстом Брайля (названия организация): акрил 400х300мм	шт.	1	
8	Тактильные пиктограмма с текстом доступность для инвалидов всех категорий: акрил 150х150мм	шт.	1	
	Внутри здания			
1	Тактильная плитка полиуретан (риф. конусообразный) 300*300мм	шт.	18	
2	Тактильная плитка полиуретан (риф. продольный) 300*300мм	шт.	40	
3	Тактильная плитка полиуретан (риф. диагональный) 300*300мм	шт.	2	
4	Тактильная табличка (мнемосхема): акрил 600х400мм	шт.	1	
5	Перекатный пандус	шт.	1	

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Жақсылық М.			
ГИП		Ханитова И.			


Объект: №39 от 18/06/2026-18-АС

Детский сад «Аяжан»
по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, промышленная зона 3, здание 53

Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
	РП	13	14
Ведомость монтажных работ тактильных элементов	ТОО «APENSOL Engineering»		

Scanned with CamScanner

План стоянки автомобилей, управляемых инвалидами
M1:50



Примечание:

1. В связи с отсутствием свободной площади устройство парковочного места для автомобилей инвалидов на территории объекта не представляется возможным. Рекомендуется запросить земельный участок в аренду.

Ведомость монтажных работ стоянки автомобилей, управляемых инвалидами

№	Наименование	Ед. измерения	Количество	Примечание
	Монтажные работы			
1	Знак 5.15 «Место стоянки»	шт.	1	
2	Табличка 7.17 «Инвалиды»	шт.	1	
3	Зарисовка символа парковочного места для инвалидов	м.кв.	4,00	
4	Зарисовка зоны посадки пассажиров	м.кв.	7,00	

Схема расположения автопарковки



Условные обозначения

- Место расположения парковки
- Граница территории детского сада

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Жақсылық М.			
ГИП		Хамитова И.			

Объект: №39 от 18/06/2026-18-АС

Детский сад «Аяжан»
по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, промышленная зона 3, здание 53

Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
	РП	14	14
План стоянки автомобилей, управляемых инвалидами M1:50	ТОО «APENSOL Engineering»		

Scanned with CamScanner

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Наименование и ведомственная принадлежность (форма собственности) объекта:
объекта: Детский сад «Аяжан»
по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук,
промышленная зона 3, здание 53

Разработка раздела «Общие сведения о доступности объекта социальной инфраструктуры», предназначенного для информирования заказчика о текущих характеристиках объекта или о планируемом состоянии после завершения строительно-монтажных работ согласно нормативным требованиям

Scanned with CamScanner

Крыльцо
М1:50



Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.9.8 соответствует
Для акцентирования внимания лиц с нарушениями функций зрения и слуха на необходимой информации рекомендуется активно использовать тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера

Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.37 соответствует
Поручни и перила должны выдерживать горизонтальную и вертикальную силу не менее 1,3 кН.
Согласно СП РК 3.06-101-2012* 4.3.2.35 соответствует
Поручни опорных устройств рекомендуется делать, как правило, округлого сечения диаметром от 0,035м до 0,045м.
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.25 соответствует
Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями.

Беспроводная кнопка вызова экстренной помощи для инвалидов. Применяется для вызова тех. персонала

Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.28 соответствует
Высота подъемов ступеней (подступенек) наружных лестниц – должна быть не более 0,12 м
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.28 соответствует
Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Ширина проступей должна быть для наружных лестниц не менее 0,4 м
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.29 соответствует
Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м.
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.31 соответствует
Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами.

Алюминиевая накладка на проступь (желтый цвет)
Контрастная лента на подступенок (желтый цвет)

Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.22 соответствует
Ширина пандусов должна быть не менее 1,2 м.
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.30 соответствует
Продольный уклон пандуса не должен превышать 5%, (1:20). В исключительных случаях в затесненных местах максимальная высота подъема (марша) не должна превышать 0,8м при уклоне не более 8% (1:12)
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.24 соответствует
бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги.


Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.43 соответствует
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90 – 180° инвалида на кресло-коляске следует принимать не менее 1,5-1,7м
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.13 соответствует
Глубина пространства для маневрирования кресло-коляски перед дверью при открывании "от себя" должна быть не менее 1,2м, а при открывании "к себе" – не менее 1,5м при ширине не менее 1,5м
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.2 соответствует
Размеры входной площадки с пандусом должны быть не менее 2,2 м × 2,2 м.

Тактильная плитка наземная уличная 300*300мм бетонная
Перед открытой лестницей за 0,6-0,8 м следует предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной от 0,3 м до 0,5 м
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.32 соответствует
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,6 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.16.5 соответствует

Scanned with CamScanner

Схема расположения тактильных элементов здания

М1:100



Условные обозначения

- Тактильная плитка бетонная (риф. конусообразный)
- Тактильная плитка полиуретан (риф. продольный)
- Тактильная плитка полиуретан (риф. диагональный)
- М — Тактильная табличка «мнемосхема»


Scanned with CamScanner

Планировочное решение санитарного узла
M1:50

Умывальник должен быть:
-стандартного размера примерно 0,5м×0,4м;
-установлен так, чтобы расстояние между центральной осью умывальника и ближайшей стеной было не менее 0,5 м;
-установлен так, чтобы верхний край был на уровне от 0,8 м до 0,85 м от уровня пола;
-коленное пространство под умывальником было шириной не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,68 м. С дополнительным пространством для пальцев ног не менее 0,75 м шириной, глубиной не менее 0,23 м и высотой не менее 0,23 м.
Перед умывальником должно быть минимальное свободное пространство 0,75 м × 1,2 м, из которых 0,48 м может быть под умывальником.
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.3.20 соответствует

Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.3.19 соответствует

Санитарные приборы в уборных:
-зеркало располагается на высоте не ниже 1м;
-полотенцедержатель, мыльница, сушитель для рук, урны для мусора и санитарных приборов, должны быть контрастными по цвету и тону и располагаться так, чтобы открывающиеся части были на высоте от 1м до 1,2м от уровня пола.



Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.3.16 соответствует

Двери отдельных уборных и душевых кабин должны быть:
- шириной в свету не менее 1,2 м;
- открываемые наружу либо должны использоваться раздвижные двери;
- иметь горизонтальные, вертикальные поручни


Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.3.23 соответствует

Кнопки экстренной помощи должны быть:
-расположены на высоте от 0,4м до 0,6м над уровнем пола и от края унитаза на расстоянии от 0,15м до 0,3м;
-контрастного цвета со стеной.


Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.3.12 соответствует

Универсальная кабина санитарных узлов общего пользования должна иметь размеры в плане: ширина – не менее 1,65 м, глубина – не менее 2 м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство для размещения кресло-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей

Развертки стен



Развертки стен



Scanned with CamScanner

1. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Пункт в СП РК 3.06-101-2012	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо и входная площадка					
	Габариты входной площадки с пандусом: ширина*глубина Глубина пространства перед дверью: ширина*глубина - при открывании «от себя» - при открывании «к себе»	п.4.3.2.2 п.4.3.2.13	К	Не менее 220х220см Не менее 120х150см Не менее 150х150см	220х220см	
	Противоскользящее покрытие	п.4.3.1.10	К, О, С	Наличие	Соответ.	
	Навес		К, О	Наличие	-	
	Ширина входного дверного проема в свету: -однопольная -двупольная -Высота порога	п.4.3.2.4 п.4.3.2.7 п.4.3.2.5	К, О	Не менее 90см Одна рабочая створка не менее 90см Не более 1,4см	120см 90см 5см	Рекомендуется перекатный пандус
	Указатели специальных входов в здание	п.4.3.3.2	К, О, С	Наличие	Соответ.	
	Высота бортика при перепаде высот 0,45м	п.4.3.2.24	К, О, С	Не менее 5см	5см	
	Лестница наружная					
	Противоскользящее покрытие	п.4.3.1.10	О, С, Г	Наличие	Соответ.	
	Разворотные площадки: ширина*глубина - внизу в местах примыкания горизонтальных путей к лестнице - промежуточная с поворотом направления движения на 90 градусов - необходимое для U-образного разворота кресла-коляски на 180 градусов	Приложение Б Рисунок В.1	К	ø180см Не менее 140х140см Не менее 150х170см	ø180см	
	Высота бортика по краям ступеней, не примыкающих к стенам	п.4.3.2.29	К, О, С	Не менее 2см	2см	

Scanned with CamScanner

	-Число ступеней марша открытой лестницы -Ширина лестничного марша -ширина проступей -высота подступенек	п.4.3.2.28	О	3-12 ступеней Не менее 135см Не менее 40см Не более 12см	3 220см 40см 12см	
	Поручни с двух сторон: - высота поручня: *одноуровневый *двухуровневый - дополнительный поручень для детей до 10лет в учреждениях с наличием соответствующего контингента - нетравмирующие завершения поручня: *горизонтальный закругленный вылет *закругление одноуровневого поручня *закругление двухуровневого поручня	п.4.3.2.25 п.4.3.2.25 п.4.3.2.36	О, С О, С О, С	90см 70-90см 50см 30см 4,5см 20см	90см 50см 5см	
Пандус наружный						
	Ширина пандуса	п.4.3.2.22	К, О, С	не менее 120см (90-100см между поручнями)	120см	
	Длина марша пандуса	п.4.3.2.21	К, О	не более 800-900см	580см	
	Уклон - в исключительных случаях	п.4.3.2.30	К	H/L -не более $\frac{1}{20}$ (5%) $\frac{1}{12}$ (8%)	8%	
	Высота одного подъема (высота пандуса от нижней до верхней точки)	п.4.3.2.31	К	Не более 80см	46см	
	Разворотные площадки: ширина*глубина - в начале и в конце - промежуточная с поворотом направления движения на 90 градусов - необходимое для U-образного разворота кресла-коляски на 180 градусов	п.4.3.2.21 Приложение Б Рисунок Б.1	К	Не менее 120x150см Не менее 140x140см Не менее 150x170см	120x200см	
	Поручни с двух сторон: - на высоте двухуровневый - горизонтальный закругленный вылет вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	п.4.3.2.25 п.4.3.2.36	К, О К, О	70-90см Не менее 30см	70-90см 30см	
	Противоскользящее покрытие	п.4.3.1.10	К, О	Наличие	Соответ	
	Высота бортика пандуса	п.4.3.2.24	К, О, С	Не менее 5см	5см	

Scanned with CamScanner

Подъемник						
	Наружный подъемник Вертикальный (В), наклонный (Н)	п.4.3.2.20 п.4.3.16.10	К, О	Наличие	-	
Тамбур						
	Габариты тамбура (ширина*глубина) -при реконструкции -при прямом движении и одностороннем открывании дверей	п.4.3.2.15, п.4.3.2.16	К, О, С, Г	200х150см или 200х180см 150х230см	-	
	Ширина дверного проема в свету -однопольная -двупольная -Высота порога	п.4.3.2.4 п.4.3.2.7 п.4.3.2.5	К, О	Не менее 90см одна рабочая створка не менее 90см Не более 1,4см	-	
	При наличии контрольно-пропускных устройств и турникеты, их ширина в свету	п.4.3.2.9 Приложение Н Рисунок Н.1	К, О	Не менее 120см Не менее 85см	-	

Scanned with CamScanner

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Пункт в СП РК 3.06-101-2012	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
	Коридоры/холлы					
	Ширина коридора - при одностороннем движении - при двустороннем движении	п.4.3.2.38	К	Не менее 150см Не менее 180см	150см	
	Зона для кресла-коляски для разворота	п.4.3.2.43	К	Не менее Ø150-Ø170см	Ø150	
	При ширине коридора менее 150см ниши в коридорах для колясочников (ширина*глубина) Не реже, чем через 25м, Не менее 1 места на этаж		К	Не менее 40х140см Не менее 60х90см	-	
	Навесное оборудование в зоне движения -при ширине менее 10см -при ширине 10-30см	Приложение Д Рисунок Д.1	С	При любой высоте Не более 58см	-	
	Рельефные тактильные обозначения путей движения	п.4.3.2.3	С	Не менее 30см	Соответ.	
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)					
	Противоскользящее покрытие		О, С, Г	Наличие	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	п.4.3.16.5	С	За 60см до и после марша	-	
	Контрастная окраска перед первой и на последней ступени	п.4.3.2.19	С	Наличие	-	
	Поручни с двух сторон - высота поручня *одноуровневый *двухуровневый - дополнительный поручень для детей до 10лет в учреждениях с наличием соответствующего контингента - нетравмирующие завершения поручня *горизонтальный закругленный вылет *закругление одноуровневого поручня *закругление двухуровневого поручня	п.4.3.2.25 п.4.3.2.25 п.4.3.2.36	О, С О, С О, С	90см 70-90см 30см 4,5см 20см	-	

Scanned with CamScanner

Лифт пассажирский к зоне оказания услуги						
	Внутренний размер лифта: габариты (глубина*ширина) - без сопровождающего - с сопровождающим - площадка перед лифтом - ширина дверного проема - поручни (высота)	п.4.3.4.1 п.4.3.4.5 Приложение Л Рисунок Л.1	К, О, С	Не менее 140х120см Не менее 205х130см 90х120см Не менее 90см 80-90см	-	
	Визуальное и голосовое сопровождение о движении лифта	п.4.3.4.4	С, Г	Наличие	-	
	Знак доступности лифта	п.4.3.3.2	К, О, С, Г	Наличие	-	
Пандус внутренний к лестнице №						
	Ширина пандуса	п.4.3.2.22	К, О, С	не менее 120см (90-100см между поручнями)	-	
	Длина марша пандуса	п.4.3.2.21	К, О	800-900см	-	
	Уклон - в исключительных случаях	п.4.3.2.30	К	H/L -не более $\frac{1}{20}$ (5%) $\frac{1}{12}$ (8%)	-	
	Высота одного подъема (высота пандуса от нижней до верхней точки)	п.4.3.2.31	К	Не более 80см	-	
	Разворотные площадки: ширина*глубина - в начале и в конце - промежуточная с поворотом направления движения на 90 градусов - необходимое для U-образного разворота кресла-коляски на 180 градусов	п.4.3.2.21 Приложение Б Рисунок Б.1	К	Не менее 120х150см Не менее 140х140см Не менее 150х170см	-	
	Поручни с двух сторон - на высоте двухуровневый - горизонтальный закругленный вылет вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	п.4.3.2.25 п.4.3.2.36	К, О К, О	70-90см Не менее 30см	-	
	Противосользящее покрытие	п.4.3.1.10	К, О	Наличие	-	
	Пандус переносной		К	Наличие	-	
	Лестничное индивидуальное подъемное устройство при отсутствии лифта: С платформой С сиденьем Подвесное Мобильное		К, О	Наличие	-	

Scanned with CamScanner

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Пункт в СП РК 3.06-101-2012	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
	Коридоры/холлы					
	Высота рабочей поверхности - Регистратуры, справочной, КПП, операционной и кассовой стойки, стойки витрин - При ширине не менее 48см для письменных столов	Приложение Н Рисунок Н.4 Рисунок Н.5	К	Не более 80см	-	
	Габариты зоны обслуживания: ширина*глубина: Для разворота на 45°	Приложение А Рисунок А.1	К	Не менее 90х125см Не менее 135см	-	
	Обслуживание в зале/кабинете №					
	Ширина дверного проема в свету: -однопольная -двупольная -Высота порога	п.4.3.2.4 п.4.3.2.7 п.4.3.2.5	К, О	Не менее 90см одна рабочая створка не менее 90см Не более 1,4см	80см	Рекомендуется выполнить расширение дверного проёма до 90см
	Габариты зоны сиденья ориентировочно: около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств	п.4.3.2.44	О	90х150см	90-150см	
	Зона для кресла-коляски для разворота	п.4.3.2.43	К	Не менее Ø150-Ø170см	более Ø150	
	Стол с высотой рабочей поверхности -при фронтальном доступе -при боковом доступе	Приложение Б Рисунок Б.1	К	40-120см 25-130см	-	
	Обслуживание с перемещением по маршруту №					
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	п.4.3.2.39	К, О	120см	120см	
	Подходы к различному оборудованию и мебели -при повороте кресла-коляски на 90°	п.4.3.2.42	К	90см 120см	90см	

Scanned with CamScanner

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Пункт в СП РК 3.06-101-2012	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
			Санузел			
	Знак доступности помещение	п.4.3.3.2	К, О, С, Г	Наличие	Соответ.	
	Ширина дверного проема	п.4.3.3.16	К	Не менее 120см	120см	
	Горизонтальные или вертикальные поручни дверей	п.4.3.3.16	К, О, С	Наличие	Соответ.	
	Тактильная направляющая полоса к санузлу, ощутимая ногой или тростью (ширина)		С	ширина 30см	Соответ.	
	Габариты универсальная кабина санузла (ширина*глубина)	п.4.3.3.12	К, О	165х200см	500-280см	
	Габариты душевых кабин (глубина*ширина): -кабины закрытых душевых -кабины открытых со сквозным проходом, полудушей -туалетные кабины -скамьи в гардеробных -шкафы в гардеробных для уличной одежды	п.4.3.3.15	К, О	180х200см 120х90см 165х200см 60х80см 40х50см	-	
			Раковина			
	Зона у раковины для кресло-коляски (минимальная глубина*ширина)	п.4.3.3.20	К	75х120см, из которых 48см может быть под умывальником	125-500см	
	Высота раковины		К	верхний край 80-85см	80см	

Scanned with CamScanner

	Опорные поручни около раковина м.б. откидывающийся (высота)	Приложение М Рисунок М.1	К	82см	82см	
	Опорные поручни около унитаза м.б. откидывающийся (высота)	Приложение М Рисунок М.1	К	75см	75см	
	Зона для кресло-коляски рядом с унитазом (ширина*глубина)	п.4.3.3.12	К	не менее 80х100см	125х500см	
	Крючки для одежды и костылей	п.4.3.3.12	К, О, С, Г	Не менее 120см Не выше 130см	120см	
	Кнопка экстренной помощи	п.4.3.3.23	К, О, С	на высоте 40-60см, от края унитаза 15-30см	60см 30см	
	Высота унитаза от пола до верха сидения	Приложение М Рисунок М.1	К, О	45-48см	45см	
	Нескользкое покрытие пола	п.4.3.3.1	О, С	Наличие	Соответ.	
	Санитарные приборы контрастные по цвету и тону, на высоте (открывающиеся части)	п.4.3.3.19	К, О, С	100-120см	120см	
	Высота до верхнего края чаши писсуара	Приложение М Рисунок М.3	К, О	не более 40см	-	
	Перед писсуаром свободное пространство	п.4.3.3.21	К	75-120см	-	
	Поручни с двух сторон		К, О	на высоте 100-150см до стены не менее 12см	-	

Scanned with CamScanner

5 СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Пункт в СП РК 3.06-101-2012	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги					
	Указатели, информационный материал: -высота прописных букв на указателях с нижней кромкой указателя более 2м от пола, -контрасность с фоном	4.3.16.21 4.3.16.24	К С С	Наличие не менее 7,5см Наличие	Соотвем.	
	Опознавательные таблички, номера кабинетов	п.4.3.2.45	С	Высота 1,4-1,6м со стороны дверной ручки	1,5м	
	Информационная мнемосхема при входе с правой стороны -на высоте Сенсорная навигационная панель	п.4.3.6.3 п.4.3.3.2	К, С, Г	3-5м 120-160см Наличие	Соотвем.	Мнемосхема размещена на левой стороне, на правой стене отсутствует свободное пространство для её установки.
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации (в случае необходимости)	п.4.3.9.8	С, Г	Наличие	-	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей: - на высоте - размер(высота*ширина)	п.4.3.2.11	С	120-150см 10-20см	-	
	Тактильные средства информации					
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги -высота размещения полос ориентации на стене, -маркировка кабинетов приема со стороны ручки: *на стене рядом с кабинетом, в т.ч. санитарно-бытовых помещений *на кнопках управления лифта, *на поручнях лестниц тактильные указатели со знаками шрифта Брайля или рельефами	п.4.3.16.20	С	90-160см (рек. 120-160см) Наличие 100-110см Наличие Наличие	Соотвем.	
	Акустические средства					
	Приборы с усилителем звука Информационный знак наличии акустического средства	п.4.3.14.7	С, Г	Не менее 1шт. Наличие	Отсутств.	
	Звуковой маяк у входа в мед. учреждение	п.4.3.6.11	Г	Наличие	Отсутств.	

Scanned with CamScanner

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (П.5)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Пункт в СП РК 3.06-101-2012	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
	Отведенная территория объекта					
	Вход на территорию - ширина прохода, калитки, проема в ограждении		К К, О, С	Не менее 90см	-	
	Знак доступности учреждения	п.4.3.3.2	К, О, С, Г	Наличие	Соответ.	
	Автостоянка посетителей					
	Расстояние до входа -в общественное здание; -в жилое здание	п. 4.3.1.5	К, О	Не далее 50м Не далее 100м	5м	
	Доля машиномест для инвалидов при следующем числе мест -100 мест -101-200 мест -меньше 25 мест	п. 4.3.1.6	К, О	4 места на первые 100 мест (то есть 1:25) 2 места со следующими 100 мест (1:50) 1 место	1 место	
	Размер автоместа со специальным знаком	п. 4.3.1.6	К	Не менее 366*538см	366х538см	
	С пешеходным проходом - одно парковочное место - смежные два парковочных места	п. 4.3.1.9	К	Ширина 120см Ширина 150см	120см	

Scanned with CamScanner

Путь к главному входу в здание						
	Ширина полосы одностороннего движения Ширина полосы двустороннего движения -При сложившейся застройки	п.4.3.1.13	К, О	Не менее 100см Не менее 200см Не менее 120см	-	
	При наличии препятствий на пути движения	п.4.3.1.15	С	Тактильные предупреждени вокруг препятствия не менее 60см	-	
	Указатели направления движения	п.4.3.6.3	К, О, С	Наличие	-	
	Бордюрные пандусы на пешеходных переходах, ширина	п.4.3.1.20	К, О	Не менее 150см	-	
	Место отдыха на пути движения (вне его габаритов)	п.4.3.1.21	К, О	Не менее чем через 100-150м	-	
Открытая лестница						
	Площадка в месте примыкания пути движения к открытой лестнице или пандусу	Приложение Б Рисунок В.1	К	ø180см	-	
	Противоскользящее покрытие	п.4.3.1.10	О, С, Г	Наличие	-	
	Рельефная (тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	п.4.3.2.32	С	За 60-80см до и после марша 30-50см	-	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	п.4.3.2.19	С	Наличие	-	
	Поручни с двух сторон - высота поручня *одноуровневый *двухуровневый - нетравмирующие завершения поручня *горизонтальный закругленный вылет *закругление одноуровневого поручня *закругление двухуровневого поручня	п.4.3.2.25 п.4.3.2.36	О, С О, С	90см 70-90см 30см 4,5см 20см	-	

Scanned with CamScanner

7 ВЫВОДЫ

№	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Входная группа	д	д	д	д
2	Пути движения	д	д	д	д
3	Зона обслуживания	д	д	д	чд
4	Санитарно-бытовые помещения	д	д	д	д
5	Средства информации и телекоммуникация	д	д	д	чд
6	Территория объекта	-	-	-	-

7.2. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

№	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Объект полностью доступен	х	х	х	
2	Объект частично доступен				х
3	Объект не доступен				

Члены рабочей группы по обследованию объекта

_____

_____

Scanned with CamScanner

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
о доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры

(наименование населенного пункта)
по состоянию на «___» _____ 202___ г.

I. РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

П/П	Полное юридическое наименование объекта	Адрес объекта	Категория инвалидов							
			Инвалиды, передвигающиеся на кресло-коляске		Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата		Инвалиды по зрению (слабовидящие)		Инвалиды по слуху (глухие и глухонемые)	
			Объект полностью доступен	Объект частично доступен	Объект полностью доступен	Объект частично доступен	Объект полностью доступен	Объект частично доступен	Объект полностью доступен	Объект частично доступен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Исполнительные и представительные органы власти										
II. Учреждения и организации здравоохранения										
III. Учреждения и организация социальной защиты населения										
IV. Учреждения и организация образования										
V. Учреждения и организация культуры										
VI. Учреждения и организация физической культуры и спорта										

Scanned with CamScanner

VII. Организации, предоставляющие транспортные услуги (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, билетные кассы)										
VIII. Прочие учреждения и организации										

II. РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ АДАПТАЦИИ

П/П	Полное юридическое наименование объекта	Адрес объекта	Мероприятия по адаптации объекта					
			Входная группа	Пути передвижения	Зона оказания услуг	Санитарно-бытовые помещения	Средства информации и телекоммуникации	Территория объекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Исполнительные и представительные органы власти								
II. Учреждения и организации здравоохранения								
III. Учреждения и организация социальной защиты населения								
IV. Учреждения и организация образования								
V. Учреждения и организация культуры								
VI. Учреждения и организация физической культуры и спорта								
VII. Организации, предоставляющие транспортные услуги (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, билетные кассы)								
VIII. Прочие учреждения и организации								

Scanned with CamScanner

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТОВ

Таблица №1

Наименование города (района)	Общее количество объектов социальной инфраструктуры	Количество объектов, подлежащих (паспортизации) (инвертаризации) в текущем году								
		Всего	в том числе учреждения и организации:							
			государственного управления	здравоохранения	социальной защиты населения	образования	культуры	физической культуры и спорта	транспортного обслуживания	Прочие
										Таблица №2

Наименование города (района)	Количество объектов, на которых проведена паспортизации (инвертаризации) на отчетную дату									Кол-во объектов, подлежащих адаптации
	Всего	в том числе учреждения и организации:								
		государственного управления	здравоохранения	социальной защиты населения	образования	культуры	физической культуры и спорта	транспортного обслуживания	Прочие	

№	Результаты инвентаризации (паспортизации)	Всего	в том числе для			
			инвалидов, передвигающихся на кресло-колясле	инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата	инвалиды по зрению (слабовидящие)	инвалиды по слуху (глухие и глухонемые)
1	кол-во доступных объектов					
2	кол-во частично доступных					
3	кол-во недоступных объектов					

Сведение о стоимости комплекса мероприятий по адаптации объектов в социальной инфраструктуры в целях обеспечения их доступности инвалидам

по городу (району) _____ _____ области по состоянию на «___» _____ 202___ года

№	Наименование работ *	Входная группа		Пути движения		Зона обслуживания		Санитарно-бытовые помещения		Средства информации и телекоммуникации		Территория объекта		Всего	
		кол-во объектов	сумма тыс. тенге	кол-во объектов	сумма тыс. тенге	кол-во объектов	сумма тыс. тенге	кол-во объектов	сумма тыс. тенге	кол-во объектов	сумма тыс. тенге	кол-во объектов	сумма тыс. тенге	кол-во объектов	сумма тыс. тенге

Примечание: в наименовании работ можно указать, например, демонтажные работы, реконструкция, монтаж, установка, переоборудование и др.

Таблица №4

Scanned with CamScanner


АЯЖАН
БАЛАБАҚШАСЫ





